



⑥ ポールの立て方




- ① 設置場所にて、片手で下部パイプを、もう片方の手で上部パイプをしっかり持ちます。床と垂直になるように立ててください。
- ② ワンタッチボタンを押し、上下パイプを引き離すように引っ張り上げながら固定します。最大限上部に引っ張り上げてしっかり固定してください。(突っ張り目安は、下図「突っ張りの強度目安」を参照)
- ③ 更にバネの伸び分が縮むまでゆっくり伸ばしてください。横方向に揺すってしっかりと固定されていることを確認してください。

突っ張りの強度目安

(1) 上部固定盤が軽く天井につく程度に押し上げ、えんぴつで下図のように線をつけます。



(2) 上部パイプを押し上げて線を15~25mm程度上げてください。押し上げがゆるいと転倒の危険がありますので、しっかりと押し上げてください。



※線は消しゴムなどで消してください※

お手入れ方法

汚れた時は、薄めた中性洗剤で拭いた後、洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。

製品仕様

型番	OH-1001S
材質	スチールパイプ、合成ゴム、ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC(木目調カラーのみ)
サイズ	設置直径：26cm 高さ：170~280cm
重量	約 2.0kg
耐荷重	※耐荷重は均等荷重時のものです。 フック：約 8.3kg / 1つあたり
製造国	韓国

■お問い合わせ先

商品に関する問い合わせは、下記お客様窓口までお願いいたします。
<お客様窓口>
TEL：046-266-2166
メール：info-d@dreamplaza.co.jp

保証書

型番	OH-1001S
お客様の名前	フリガナ
住所	〒 TEL:
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	6ヵ月
販売店名	(お願い) 販売店印のない場合は、お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等を添付ください。どちらもない場合は保証の対象外となります。

■保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
- ① お買い上げ後の移動・落下等による故障
 - ② 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
 - ③ 火災・災害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天変地異などによる故障
 - ④ その他、製品自体の欠陥ではない外部要因による故障

■販売元

三栄株式会社
〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘2-1-33
TEL：046-266-2166 FAX：046-266-2167
http://www.dreamplaza.co.jp

ワンタッチ式突っ張りドリームハンガー

保存用

OH-1001S

取扱説明書 もくじ

注意事項

付属部品

1. 組み立ての前に
 - ① ポールを立てる前の注意事項
 - ② ポールを取り外す時
2. 組み立て方法
 - ① 各ポールに部品を入れる
 - ② ポールの立て方

製品仕様


保証書

お知らせ

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。組み立ての前に「注意事項」をよくお読みいただき、正しくお使いください。事故防止など安全のために、注意事項は必ずお守りください。お読みになられたあとは、必ず大切に保管してください。

完成図

完成図と比較しながら作業を進めてください。



❗ フックが滑り落ちる場合

パイプに手の脂分などが必要以上につくと、L字型サボテンフックが滑り落ちる場合があります。この場合はパイプの脂分を濡れ雑巾で取り除いた後、乾拭きでしっかり拭きとってください。

注意事項

危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために下記事項を必ずお守りください。

1. 設置前に必ず天井・床の強度を確認ください。天井の強度が弱い際にはサンなどのある位置に取り付けるか、市販のあて板をご利用ください。取り付け・取り外し時の天井・床への損傷については責任を負いかねます。
2. 火のそばや高温となる所には取り付けないでください。
3. 屋外やベランダでの使用はサビ等の原因になりますので避けてください。
4. 必ず水平・垂直に取り付けてください。必ず取り付け範囲内で、ご使用ください。
5. 取り付け後、数日してから再度点検してください。ねじの締め付けや圧着力を確認し、弱いときは圧着力を強くしてください。
6. 子供が寄りかかったり、製品で遊ばないように十分注意してください。
7. 各パーツは天井から10cm以上離して設置してください。
(図1 参照)
8. 定期的に安全点検(揺れ、ボルトのゆるみなど)をしてください。
9. ワンタッチ固定装置は上部パイプがずれ落ちないようにパイプを挟んでいるため、パイプに多少傷が付くことがあります。ご了承ください。
10. 取り付け・取り外しの際について天井・床・壁への傷などに対しては責任を負いかねます。天井・床の強度などについてはお客様にてご確認ください。
11. 耐荷重はフローリングに設置した際のもので、フローリング上にカーペットを敷いた上に商品を設置する際はカーペットのズレなどによりポールが転倒する可能性がありますので、表示耐荷重よりも一回り落としてお使いください。
12. 取り外しの際は、掛かっている物を全て降ろし、必ず上部パイプを手で持ちながら、ワンタッチボタンを押してください。上部パイプを持たずにワンタッチボタンだけを押すと、上部パイプが急に落ちてきて危険です。
13. ワンタッチ固定装置は商品の特性上、多少の揺れが生じます(250センチ高さ時最大約2cm)。商品の不良ではありません。




図1


付属部品

※組み立て前に部品一覧をご覧いただき、すべての部品がそろっていることをご確認ください。


部品名	形状	個数
① ポールセット	上部パイプ (28mm径) / 下部パイプ (32mm径)	1セット
② 安全ボルト	ワンタッチ固定装置用	1
③ 上部固定盤		1
④ 下部固定盤		1
⑤ L字型サボテンフック	(28mm-3個) / (32mm-3個)	6
⑥ ゴムリング		6

1.組み立ての前に

㊤ ポールを立てる前の注意事項



㊦ ポールを取り外す時



！ 幼児がいらっしゃるご家庭での注意事項

下部パイプの部品を足元や幼児の目線高さに組み立てると思わぬ事故につながる恐れがあるので十分注意してください。

2.組み立て方法

㊧ 各ポールに部品を入れる (注)番号順にポールに部品を取り付けてください!

