



Liebe Co.,Ltd.

イージーデッキステップ900 ブラウン

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。
ご使用の際は安全の為、下記の注意をよくお読みになってからご使用ください。
この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、保管しておいてください。

組立上の注意

- 組み立て前に、部材・部品が揃っているかをご確認ください。万が一不足、不良の場合は、お申し付けください。
- 設置場所がコンクリート等ではない場合は、基礎石等で水平レベルを出してください。
- 組み立て時は、安全のため必ず手袋を着用してください。
- 設置の際は安全のため、2人以上で行ってください。

その他の注意

- 商品の形状や仕様等が品質向上のため若干変更される場合があります。予めご了承ください。
- 本取扱説明書はお読みになった後もいつでも見れるように保管してください。

使用上の注意

- 周辺での火気の取り扱いには注意してください。変形、変色、破損、引火の恐れがあります。
- 夏場の直射日光で表面が高温になることがありますので履物を履いてご使用ください。
- 雨などで濡れると滑りやすくなる場合があります。歩行などには充分にご注意ください。
- 当製品表面を傘など先端の尖った物で突かないでください。変形や破損の恐れがあります。
- 重量物を落とさないように注意ください。衝撃で割れや凹み、変形生じる恐れがあります。
- 重量物を置く場合は、重量を一箇所に集中させないよう、大きめの敷板などを敷いた上に置くようにしてください。
- 1年毎程度の割合で、異常有無を目視巡回点検してください。形状や外観の破損や異常、接合部のガタツキ、ネジ等の緩み、隙間などの点検を行ってください。
- 暴風雨等の異常天候や地震の後には臨時に点検を行い、破損や安全に支障をきたす異常の有無を通常点検に準じて行ってください。
- 人工木はプラスチック樹脂を原料として使用しているため、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。

品質表示

商品名	イージーデッキステップ900 ブラウン
商品コード	WDDK-304
原産国	中国
素材	WPC・アルミニウム
サイズ	(約) 890×350×H230～250mm
本体重量	(約) 9Kg

輸入販売元：株式会社リーベ
〒274-0825
千葉県船橋市前原西 2-17-12DOGO 津田沼ビル
Eメール：contact@liebejapan.com


お問合せ、ご相談はこちらから。



イージーデッキステップ900 ブラウン


サイズ: (約) 890 × 350 × H230~250mm

組み立て完成図




必要な道具


電動ドライバー



ドライバー



水平器



軍手



注意事項:

本製品への塗装はお避けください。

キズや破損などの原因となりますので、本製品に強い衝撃(特に金属物)を加えないようにしてください。

本製品は天然木と同様に燃える事があるので、拡大鏡や窓ガラスなどの反射光に注意してください。

やけどの原因になりますので、本製品を使用する際に必ず履物を履いてください。

お手入れ方法:

「通常汚れの場合」: ほうきなどでごみやほこりなどを除いて、水洗いしてください。

「ひどい汚れの場合」: 中性洗剤を希釈し、布巾などで床板の木目方向に拭き、水で流してください。

使用上の注意事項

ステップ以外での使用はおやめください。

重いものを載せないでください。(耐荷重: 180kg/㎡)


床に火気を近づけないでください。

組み立ての際にボルト・ネジを最後まで締め付けてください。

上記注意事項を守らずに事故を起こされた場合は、責任を負いかねますので予めご了承ください。

部品確認


① 天板 × 1




② 脚 × 4



⑤ 束用アングル × 4



③ M6 × 80mmボルト × 8



④ レンチ × 1



⑥ M4.2 × 20mm連結用ねじ × 4




⑦ φ6 × 40mm連結用ねじ × 4





組み立て手順

① 天板に脚を取付けます。



② 高さ調整（アジャスターを回して高さを調整します、調整後はロックナットを締めてください。）



③ 束用アングル

