




品番: 12078690-003
品名: メタルシェッド 003 ライトグリーン&ベージュ

取扱説明書



サイズ
間口: 2.03m
奥行: 1.81m
高さ: 2.05m

この度は当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みください。

ご注意事項

安全のために、ご使用の際は下記の点に注意してください。

- 組立の際は、本取扱説明書を熟読し、組み立て方法を十分に理解してから組み立てを開始してください。
- 梱包を丁寧に開封して、部材リストを見ながら材料が揃っているか確認してください。
- アンカーは本商品には含まれておりません。別途購入してください。
- コンクリートで基礎を作る場合、凸型で作成してください。雨水などの浸入を防ぎます。

組み立て上の注意

- 水平な場所で必ず組み立ててください。
- 設置場所として、大きな木の近くは推奨しておりません。落ち葉による定期的なメンテナンスや枝によるパネルの破損などの危険性があります。
- 少しでも風邪のある日は安全のため作業を避けてください。
- パネルなどの部材は、鋭利な部分がありますので、作業時に手袋を着用してください。
- 穴を開ける際は安全のため防護眼鏡を着用してください。
- 安全、動きやすい服装で組立作業をしてください。
- 組立は必ず2人以上で行ってください。



使用上の注意

- 屋根の上は定期的にメンテナンスを行ってください。特に積雪等で屋根に加重がかかると破損の原因になります。
- 扉は使用时以外は閉めてください。風による破損の原因になります。
- ビスやボルトなど定期的に緩みを確認し、必要があれば締めなおしてください。
- パネルのパーツナンバーは水と洗剤で洗い流せます。
- 防水の対策としてシリコンコーキングが可能です。

ご用意いただく用具



手袋



電動ドライバー



ドリルビット



プラスドライ



脚立


部材リスト

すべて揃っているか必ずチェックしてください。

番号	商品イメージ	サイズ(mm)	数量
基礎部			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-D3a		741	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
側面部			
Bp-A7		1748	x2
Bp-8		1748	x4
Bp-14		1748	x4
Bp-14a		1748	x1
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
As-B13		1145	x2
As-B15		762	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-A18		1044	x1
Bs-A47		1004	x2
Bs-B48		1785	x2
上部部			
As-A19		995.3	x2
As-A20		995.3	x2
As-B22		954.5	x4
As-B22a		954.5	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
屋根部材			
As-A23		1090	x2
As-B24		1090	x2
As-A25		1090	x2

番号	商品イメージ	サイズ(mm)	数量
As-26		1296	x2
As-27		657	x2
As-A38		1088	x2
As-A39		1088	x2
As-B28		1017	x2
ドア部			
Ap-A30		1743	x1
Ap-A35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-A32		962	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
窓部			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
部材			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Ap-B40			x188
Ap-B41		ST4X10	x250
Ap-B42		ST4X16	x20
Ap-B43		M4X10	x84
Ap-B44			x124
V-A1		1024	x7


部材図面




※基礎部材の骨組みは未記載で

完成図面

正面図




設置必要面積




組み立て方法

1




図のように、Bs-A1とBs-A2をAp-B41で接続します。

2




図のように、Bs-A3とBs-D3aをAp-B41で接続します。これを2組作ります。

3




1、2で作成したものをAp-B41で接続します。

4





I&II





3で作成したものにBs-A4 Bs-A5をAp-B41で接続します。

5



4で作成したものにBs-A6を仮置きします。

6




5で作成したものをAp-B42で接続します。基礎部分の完成です。

※ビスでの固定は土台部分が木材の場合に限ります。コンクリートの場合はアンカーを使用してください。


7 アンカーは別途お買い求めください。

7




6で作成した基礎にBp-A7、Bp-8をAp-B41、Ap-B40で接続します。またBp-A7、Bp-8をAp-B43、Ap-B40で接続します。接続位置は上記の図 I を確認して接続してください。

8




7と同様に基礎の左側にもBp-A7、Bp-8をAp-B41、Ap-B40で接続します。またBp-A7、Bp-8をAp-B43、Ap-B40で接続します。接続位置は上記の図 I を確認して接続してください。

9




8 図のようにBs-A47 2本をAp-B43で接続します。

10




基礎の奥側の角にBp-14、Bp-8をAp-B41、Ap-B40で接続します。またBp-14、Bp-8をAp-B43、Ap-B40で接続します。接続位置は上記の図 I を確認して接続してください。

11




基礎の残りの角にもBp-14、Bp-8をAp-B41、Ap-B40で接続します。またBp-14、Bp-8をAp-B43、Ap-B40で接続します。接続位置は上記の図 I を確認して接続してください。

12




図のようにBs-A11、Bs-A12をAp-B41で接続します。

13




12で作成したものを図のようにAp-B41、Ap-B40で接続します。

14





図のようにAs-B13,As-B15をAp-B41で接続します。これを2組作ります。

15



14で作成したものを図のようにAp-B41、Ap-B40で接続します。



16

**注意！**

T-P2の入れ忘れや向きを誤ると修正がかなり大変になります。間違いがないように図を確認して作業を



図のようにBs-A9、Bs-A10にT-P7をつけ、Ap-B41で接続します。また図Ⅲを参考にT-P2を入れていきます。向き、位置に注意しながらT-P2をいれてください。

17





16で作成したものを図のようにAp-B41、Ap-B40で接続します。

18





17で作成したものに図のようにBp-14をAp-B41、Ap-B40とAp-B43、Ap-B40で接続します。

19





18で作成したものに図のようにBp-14をAp-B41、Ap-B40、Ap-B40とAp-B43、Ap-B40で接続します。BsB48をAs-B43、Ap-B40で接続します。BsB48を図のようにAp-B41、Ap-B40接続します。

20





図のようにW-1にW-2を合わせたものを、Bp-14aにAp-B41で接続します。

21





20で作成したものを図のようにAp-B41、Ap-B40とAp-B43で接続します。

22





ここから扉部分を作成します。図のようにBp-16をAp-B41、Ap-B40でAp-B43、Ap-B40で接続します。

23





同じように、右側も作成します。図のようにBp-17をAp-B41、Ap-B40とAp-B43、Ap-B40で接続します。

24





図のようにBs-A6をAp-B41で接続します。

25





Bs-A18を図のようにAp-B41、Ap-B40で接続します。

26





図のように25で作成したものにAs-A19とAs-A20をAp-B41で接続します。またAs-A19、As-A20にT-P8をつけAp-B43で接続します。

27





逆も図のように26で作成したものにAs-A19とAs-A20をAp-B43で接続します。またAs-A19、As-A20をAp-B43で接続します。

28





図のようにT-A29をAp-B43、Ap-B40で接続します。

29




As-B22とAs-B22aをAp-B43で図 II のように接続します。

30




As-B22、As-B22aとT-A29aを図のようにAp-B43で接続します。

31




As-B22を2つ図 I のように合わせます。Ap-B73で図 II のように本体に接続します。

32





As-A23をAp-B41、Ap-B40で接続します。

33





As-B24をAp-B41、Ap-B40で接続します。
※As-A23との接続位置に注意して接続してください。(図 I を参照)

34





As-A25をAp-B41、Ap-B40で接続します。

35





As-26とAs-27をAp-B41、Ap-B40で接続します。

36





As-A23とAs-A38をAp-B41、Ap-B40で接続します。

37





As-B28 2本をAp-B41、Ap-B40で図のように接続します。

38





37で作成したものをAp-B41、Ap-B40で接続します。

39





図のようにT-P4をAp-B41、Ap-B40で接続してください。

40





TP5Aを図のようにAp-B41で接続してください。

41




Ap-B41のビス部分にAp-B44のを設置してください。

42




次に扉を作成します。まず、部材を準備します。
 左側: Ap-A30、Bp-A32 2本、Bs-A33、Bs-A34、Bp-31
 右側: Ap-A35、Bp-A32 2本、Bs-A36、Bs-A37、Bp-31

43




42で準備したAp-A30、Ap-A35にBp-31をAp-B43で接続します。

44





Ap-A30、Ap-A35にBp-A32 2本をAp-B43、Ap-B40で接続します。

45





Ap-A30、Ap-A35にBp-31とBp-A32 2本をAp-B41で接続します。

46





Ap-A30にBs-A33とBs-A34をAp-B41で接続します。

47





As-A35にBs-A36とBs-B37をAp-B41で接続します。

48





As-A30、As-A35にT-P6をAp-B43で接続します。

49





Ap-A30、Ap-A35にT-P1をAp-B43で接続します。

50




扉を設置します。T-P1部分を図Ⅲ、Ⅳのように接続してから図Ⅰ、ⅡのようにT-P2を接続します。これを右、左どちらも行います。

51





T-P2を図Ⅰ、ⅡのようにAp-B41で接続します。

52





最後に基礎の骨組み部分を作成します。図のように部材を並べます。

53





V-A1を2つAp-B41で連結します。

54





23 53で作成したものにV-A1を2つAp-B41で連結します。

55



54で作成したものにV-A1をAp-B41で連結します。

56



55で作成した骨組みを本体の基礎部分にAp-B41で連結して、完成です。