




組立・使用説明書

壁面ディスプレイハンガー

2378 N 【幅40】
2379 N 【幅60】
2380 N 【幅75】

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。
また、本説明書は保管し必要なときにお読みください。

完成図



2378 N 【幅40】

2379 N 【幅60】

2380 N 【幅75】

警告

- ・危険ですので、製品は固い水平な床面に設置してご使用ください。
- ・製品に寄り掛かったり、上に乗ったりしないでください。
- ・火気の近くでのご使用はおやめください。

注意

- ・小さなお子様は大人の考えつかない使い方をする恐れがあります。ぶら下がり等考えられます。付近では遊ばせないでください。
- ・濡れた場合は速やかに水分を拭きとってください。濡れたままの使用および保管はサビの原因になります。
- ・著しい汚れは薄めた中性洗剤で落とした後直ぐ乾拭きをしてください。
- ・本製品の設置は絨毯や畳には適しておりません。
- ・高い位置で作業される際は脚立等を使用し十分に注意してください。椅子等の使用は転倒の恐れがあり大変危険です。
- ・修理および改造はしないでください。製品の強度を弱め、怪我の原因となる恐れがあります。
- ・破損・変形した家具類を使用しないでください。
- ・設置後にビスのゆるみや製品の異常がないか1ヶ月に一度程度、定期的に点検を行ってください。
地震等があった場合はその都度点検を行ってください。
- ・塗料(ホルムアルデヒド)などが残っている家具で、肌の弱い人はアレルギー症状を起こすことがありますので、換気を十分にしてください。

組み立てについての注意

【組み立て場所】—— 平らなカーペットや絨毯など、表面が柔らかい床の上。フローリングの場合は薄い毛布などを敷いてください。

【部品の確認】—— 各部品の名前と数量を確認してください。

【用意するもの】—— ビスに合ったプラスドライバー、ハンマー等。

【組立のご注意】—— 組み立ておよび移動時は、手袋をはめると安全に作業できます。



品質表示


【材 質】 本体：スチール(メラミン焼付塗装)
フック：スチール(クロムメッキ)
S字フック：スチール(ビニールコーティング)

【耐荷重】 フック：約1kg/ケ
Sフック：約0.5kg/ケ


【生産国】 日本

部品内容


※組立前に必ず部品が揃っているか確認してください。 組立て説明は2379【幅60】で行っています。



①上フレーム×1




②下フレーム×1



③つっぱりパイプ×2

④脚×2


⑤フック
×2【2378 幅40】
×3【2379 幅60】
×4【2380 幅75】




組立方法

1 準備

■②下フレームに⑥ブッシュの取り付け。




■③つっぱりパイプに⑦角中栓大の取り付け。




※2セット組み立てます。

■④脚裏面に⑧角中栓小⑨バンポンの取り付け。



※2セット組み立てます。

■⑩つっぱりジャッキに⑪ゴムスポンジの貼り付け。



※2セット貼り付けます。

⑥ブッシュ⑦角中栓大⑧角中栓小の取り付けの際、きつい場合は布を巻いたハンマー等で叩いてください。

天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

お問い合わせ先

組み立て方や使い方についてのご質問は、最初にこの商品を購入したショップ様にお問い合わせください。

<製造元>株式会社足立製作所

〒953-0026 新潟県新潟市西蒲区伏部613 TEL 0256-72-0117



足立製作所
公式Instagram




足立製作所
コーポレートサイト



足立製作所
お問い合わせページ

裏面に続きます

2 ①上フレームと②下フレームの接続。




※ビスはしっかり締めてください。

3 **2**に③つっぱりパイプ④脚の取付け。

※③つっぱりパイプは⑤角中栓を取り付けたほうを上にして挿入してください。


※⑤ツマミは強く締めると跡がつきますので、ここでは仮止めとしてください。



4 **3**にⓀつつぱりジャッキの取付け。


※④つっぱりジャッキに①スプリングを挿入した状態で
③つっぱりパイプに被せてください。

※つっぱり確認窓はお好みの方向で被せてください。



※⑤④はお好みの場所に引掛けてご使用ください。

5 設置場所に移動して突っ張り固定。



⚠ 注意

- 設置する前に天井と床の強度を確認し、十分な強度が確保できることを確認してから設置してください。
(※畳みのように柔らかく、滑りやすい場所での設置は、転倒や床・天井の破損の恐れがあります)
- 一度収納してから確実に固定がされているか(つっぱり部・連結部)確認をしてからご使用ください。
- 本体を移動する際は、掛けている物を全て取り除いてから2人以上で両手でしっかりと支え、ゆっくり動かして下さい。無理に本体を引っ張ったり動かしたりすると床などに傷を付ける場合がありますのでご注意ください。
- 長期間設置した場合、つっぱりジャッキのゴムスポンジが天井に貼り付くことがございます。本体移動の際はツマミを緩めた後、つっぱりパイプを軽く揺さぶり、つっぱりジャッキが天井と離れたのを確認してから移動してください。
- 組立て後も製品に異常が無いか定期的に点検してください。

ご使用前にもう一度注意書きをお読み
になり、安全にご使用ください。